

stan deweloperski

- Montaż
- Transport na miejsce budowy
- Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
- Podwaliny ścian zewnętrznych i wewnętrznych
- Obróbki blacharskie podwalin
(wykończenie podłogi do ustalenia)

Ściany zewnętrzne

- Elewacja ścian zewnętrznych z deski elewacyjnej 20mm
- Malowanie elewacji lazurą ochronną Remmers
- ruszt dylatacyjny
- poszycie ścian z wiatroizolacji
- izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 50mm
- ruszt techniczny
- poszycie ścian z płyty MFP/OSB
- konstrukcja ścian 38/150mm
- izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 150mm
- izolacja przeciwwilgociowa z foli paroszczelnej
- ruszt instalacyjny
- izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 50mm
- wykończenie ścian płytą kartonowo gipsową GKB

Wykończenie ścian w łazience, w kotłowni oraz w kuchni

- izolacja przeciwwilgociowa
- poszycie ścian z płyty MFP / OSB
- wykończenie ścian płytą GKBI (o podwyższonej odporności na wilgoć)

Ściany wewnętrzne /działowe:

- montaż płyty kartonowo gipsowej
- ruszt dylatacyjny
- konstrukcja ścian wewnętrznych 38/100mm lub 150mm (wg dokumentacji)
- izolacja akustyczna 100mm lub 150mm
- ruszt dylatacyjny
- montaż płyty kartonowo gipsowej

Dach:

- pokrycie dachu blachodachówką Florian/Pruszyński
- ołatowanie dachu łątą
- montaż kontrłaty
- membrana dachowa
- więźba dachowa z wiązarów dachowych
- okapy deskowane deską profilowaną ze świerku skandynawskiego
- orynnowanie dachu rynnami PVC

Strop

- Izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 200mm w pasie dolnym wiązara
- izolacja przeciwwilgociowa z foli paroszczelnej
- ruszt techniczny
- izolacja termiczna z wełny mineralnej 50mm
- wykończenie sufitu płytą kartonowo gipsową
- schody strychowe izolowane termicznie

Stolarka:

- Drzwi wejściowe, stalowe izolowane termicznie SETTO/KMT
- Drzwi wewnętrzne PORTA / Voster
- Stolarka okienna PVC, trzyszybowe (dwukomorowe)
- parapety wewnętrzne z drewna sosnowego
- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

Instalacje:

- komin systemowy z wkładem ceramicznym w kotłowni
- instalacja wentylacyjna

- instalacja centralnego ogrzewania - montaż wewnętrznej instalacji c.o. i grzejników (oruirowanie z rur wielowarstwowych i kształtek - zaworów i kotłowni, bez kotła)
- wewnętrzna instalacja kanalizacyjna (piony i podejścia pod urządzenia z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC, bez białego montażu)
- wewnętrzna instalacja wodociągowa (oruirowanie z rur wielowarstwowych i kształtek, wodomierz i zawory)
- wewnętrzna instalacja elektryczna
- instalacja niskoprądowa (TV, telefoniczna, Internet)