

Specyfikacja prac domu rekreacyjnego w typie <stodoła>

Stan wykonczony:

Fundament: brak – w zakresie Inwestora

Podłoga taras

- izolacja przeciwwilgociowa pod legary z papy
- legary podłogowe
- ryflowana deska tarasowa 26mm

Podłoga

- obróbki blacharskie podwalin z blachy powlekanej
- izolacja przeciwwilgociowa z papy
- podwaliny ścian zewnętrznych i wewnętrznych
- legary podłogowe
- izolacja przeciwwilgociowa z folii paroszczelnej
- izolacja termiczna z wełny mineralnej 100mm
- deska podłogowa 20mm
- płyta OSB 22mm w łazience

Elewacja ścian zewnętrznych

- elewacja ścian zewnętrznych z deski elewacyjnej 20mm - montowana pionowo
- malowanie elewacji lazurą ochronną Remmers / Tikkurila
- ruszt techniczny
- ruszt dylatacyjny
- poszycie ścian z wiatroizolacji
- konstrukcja ścian 40/100mm
- izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 100mm
- izolacja przeciwwilgociowa z folii paroszczelnej
- ruszt dylatacyjny
- wykończenie ścian deską boazeryjną

Wykończenie ścian w łazience

- izolacja przeciwwilgociowa
- poszycie ścian z płyty OSB 10mm
- wykończenie ścian płytą GKBI (o podwyższonej odporności na wilgoć)

Ściany działowe

- wykończenie ścian deską boazeryjną
- ruszt dylatacyjny
- konstrukcja ścian działowych 40/100mm (wg dokumentacji)
- izolacja akustyczna 100mm
- ruszt dylatacyjny
- wykończenie ścian deską boazeryjną

Strop

- poszycie stropu z deski profilowanej 26mm
- konstrukcja stropu z widocznych belek stropowych
- schody zabiegowe, drewniane z balustradą

Stolarka

- Drzwi wejściowe PVC, zamek z wkładką, klamka dwustronnie
- Drzwi wewnętrzne drewniane pełne
- Stolarka okienna PVC: okna dwuszybowe
- okleinowane dwustronnie okleiną drewnopodobną
- parapety wewnętrzne z drewna sosnowego

- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

Dach:

- pokrycie dachu blachodachówką trapezowa
- olatowanie dachu łątą / kontrłątą
- membrana dachowa
- więźba dachowa
- orynnowanie dachu rynnami PVC

Dach wykończenie:

- izolacja termiczna z wełny mineralnej 150mm
- izolacja przeciwwilgociowa z paroizolacji
- ruszt dylatacyjny
- wykończenie skosów deską boazeryjną

Instalacje: brak

Opcje dodatkowe (wycena indywidualna):

- wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
- wewnętrzna instalacja elektryczna
- instalacja grzewcza elektryczna
- komin systemowy z wkładem ceramicznym
- zmiana deski elewacyjnej na deskę elewacyjną paloną
- zmiana blacho dachówki trapezowej na blacho dachówkę na rąbek stojący
- balustrada na antresoli